附件

各单位民用核安全设备许可证

民用核安全设备设计许可证

（国核安证字 S（26）17 号）

单位名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

法定代表人：马瀛

单位住所：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了中核苏阀科技实业股份有限公司提交的民用核安全设备设计许可证延续申请，结合中核苏阀科技实业股份有限公司持证期间民用核安全设备设计活动开展情况，认为中核苏阀科技实业股份有限公司在所申请的民用核安全设备设计方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，决定批准中核苏阀科技实业股份有限公司的申请，并颁发此证。

中核苏阀科技实业股份有限公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

许可证有效期至2031年9月30日。

附表

中核苏阀科技实业股份有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表

设备类别	设备品种		核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备　注
				公称通径（DN）	设计压力（MPa）	设计温度（℃）			
阀门	隔离阀	主蒸汽隔离阀	2 级	≤1050	≤8.9	≤320	以设备技术规格书为依据，完成设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	1.江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号； 2.江苏省苏州市高新区珠江路 501 号； 3.江苏省苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街 7 号。	1.若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报地区核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2.主要分包项目： （1）抗震试验； （2）蒸汽排放试验； （3）端部加载试验； （4）部分流体阻断试验； （5）部分流量试验； （6）爆破阀浸没试验； （7）爆破阀热态开启试验。
			2、3 级	≤300	≤16.0	≤580			
		闸阀	1、2、3 级	≤700	≤2.0	≤150			
				≤500	≤24.5	≤370			
			2、3 级	≤750	≤2.15	≤150			
				≤550	≤13.0	≤250			
				≤300	≤16.0	≤580			
		截止阀	1、2、3 级	≤250	≤21.2	≤370			
		球阀	2、3 级	≤150	≤10.0	≤120			
		蝶阀	2、3 级	≤600	≤2.5	≤120			

设备类别	设备品种		核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备　注
				公称通径（DN）	设计压力（MPa）	设计温度（℃）			
阀门	单向阀	止回阀	1、2、3 级	≤400	≤17.5	≤370	以设备技术规格书为依据，完成设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	1.江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号； 2.江苏省苏州市高新区珠江路 501 号； 3.江苏省苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街 7 号。	1.若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报地区核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2.主要分包项目： （1）抗震试验； （2）蒸汽排放试验； （3）端部加载试验； （4）部分流体阻断试验； （5）部分流量试验； （6）爆破阀浸没试验； （7）爆破阀热态开启试验。
			2、3 级	≤700	≤17.5	≤370			
				≤400	≤21.4	≤320			
	调节阀	节流阀	1、2、3 级	≤200	≤17.5	≤370			
				≤150	≤25.0	≤370			
		调节阀	2、3 级	≤300	≤17.5	≤300			
	爆破阀		1 级	≤450	≤17.5	≤360			

民用核安全设备制造许可证

（国核安证字 Z（26）31 号）

单位名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

法定代表人：马瀛

单位住所：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了中核苏阀科技实业股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合中核苏阀科技实业股份有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为中核苏阀科技实业股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，决定批准中核苏阀科技实业股份有限公司的申请，并颁发此证。

中核苏阀科技实业股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2031 年 9 月 30 日。

附表

中核苏阀科技实业股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备　注
				公称通径（DN）	设计压力（MPa）	设计温度（℃）				
阀门	隔离阀	主蒸汽隔离阀	2 级	≤1050	≤8.9	≤320	最终机加工、焊接、装配、功能性试验	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1.江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号； 2.江苏省苏州市高新区珠江路 501 号； 3.江苏省苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街 7 号。	1.若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报地区核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2.主要分包项目： 表面处理（镀氮化钛）、蒸汽介质整定试验。
			2、3 级	≤300	≤16.0	≤580				
		闸阀	1、2、3 级	≤700	≤2.0	≤150				
				≤500	≤24.5	≤370				
			2、3 级	≤750	≤2.15	≤150				
				≤550	≤13.0	≤250				
				≤300	≤16.0	≤580				
		截止阀	1、2、3 级	≤250	≤21.2	≤370				
		球阀	2、3 级	≤150	≤10.0	≤120				
		蝶阀	2、3 级	≤600	≤2.5	≤120				

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备　注
				公称通径（DN）	设计压力（MPa）	设计温度（℃）				
阀门	单向阀	止回阀	1、2、3 级	≤400	≤17.5	≤370	最终机加工、焊接、装配、功能性试验	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1.江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号； 2.江苏省苏州市高新区珠江路 501 号； 3.江苏省苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街 7 号。	1.若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，申请单位无需进行许可证变更，但应及时将压力等级（磅级）换算过程和结果报地区核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2.主要分包项目： 表面处理（镀氮化钛）、蒸汽介质整定试验。
			2、3 级	≤700	≤17.5	≤370				
				≤400	≤21.4	≤320				
	调节阀	节流阀	1、2、3 级	≤200	≤17.5	≤370				
				≤150	≤25.0	≤370				
		调节阀	2、3 级	≤300	≤17.5	≤300				
	安全阀	先导式安全阀	1、2、3 级	≤150	≤17.8	≤360				
	爆破阀		1 级	≤450	≤17.5	≤360				